

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ 5 (ช่วง 3 แยก ทิศตะวันออก)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 294,000 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 505.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 เมษายน 2568 เป็นเงิน 287,267.32 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเดชา ถำหิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางสาวเดือนเพ็ญ พุดอุดม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กรรมการ
 - 7.3 นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ

โครงการ

สถานที่

ปริมาณงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ 5 (ช่วง 3 แยก ทิศตะวันออก)
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ 5 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 505.00 ตารางเมตร พร้อมลงอุโมงค์ให้ต่ำกว่าผิวเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
ราคากลาง 2.1 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนอุดตอ							
	1.1 งานปรับเกรดผิวทาง	ตารางเมตร	606.00	1.76	1,066.56	1.3642	2.40	1,455.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	25.25	386.43	9,757.36	1.3642	527.17	13,310.99
	2.2 งานนำเหล็กวางถูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	25.25	138.53	3,497.88	1.3642	188.98	4,771.81
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางบอร์เลนดซ์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตารางเมตร	505.00	358.91	181,249.55	1.3642	489.63	247,260.64
	3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	45.00	65.69	2,956.05	1.3642	89.61	4,032.64
	3.3 รอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	เมตร	101.00	75.76	7,651.76	1.3642	103.35	10,438.53
	3.4 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	10.00	139.65	1,396.50	1.3642	190.51	1,905.11
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
					210,575.66			287,267.32

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายเขตชา ถ้ำหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
.....กรรมการ

(นางสาวเตือนเพ็ญ พุฒอุดม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

210,575.66
-
-
1.3642
-
287,267.32

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านค่านกเป็ดน้ำ หมู่ที่ 5 (ช่วง 3 แยก ทิศตะวันออก)

สถานที่ บ้านค่านกเป็ดน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านค่านกเป็ดน้ำ หมู่ที่ 5 (ช่วง 3 แยก ทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 505.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย