

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.134-007 ถนนลูกรังสายบ้านตาโท หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9
จุดเริ่มต้นพิกัด 14.800547,104.860690 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.799595,104.860891
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 179,000 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 178,641.16 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชัชวาล	กองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ก.134-007 ถนนอุทราวงษ์บ้านนาโคก หมู่ที่ 7 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นกมที่ 14.800547 .104.860690 จุดสิ้นสุดกมที่ 14.799595,104.860891
 สถานที่ บ้านนาโคก หมู่ที่ 7 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมปลูกฝังเสาเข็มเสาเข็มขนาด 14.799595,104.860891
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด
 ใช้งบประมาณ งบการบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประเมินราคาเมื่อ 26 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา ต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานสถาปัตยกรรม							
1	1.1 งานปรับเกรดผิวทาง	ตารางเมตร	378.00	3.73	1,409.94	1.3642	5.09	1,923.44
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	15.75	386.43	6,086.27	1.3642	527.17	8,302.89
3	2.2 งานโบลท์ทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	15.75	138.53	2,181.85	1.3642	188.98	2,976.48
3	งานผิวทาง							
3	3.1 ผิวทางบอร์คเลนส์ชนิดหนา 15 ซม.ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตารางเมตร	315.00	361.40	113,841.00	1.3642	493.02	155,301.89
4	3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	30.00	69.29	2,078.70	1.3642	94.53	2,835.76
4	3.3 รอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	เมตร	63.00	77.01	4,851.63	1.3642	105.06	6,618.59
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	500.00	500.00	1.3642	682.10	682.10
					130,949.39			178,641.16

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม
 รวมราคางานก่อสร้างทาง
 ราคากลาง


 (นายวิชาล กองแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางสาวพณนรี ผลาเลิศ)
 นักวิชาการบัญชีชำนาญการ


 (นายบุญญพัฒน์ กานเมือง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

130,949.39
-
-
1.3642
178,641.16
178,641.16


องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.134-007 ถนนลูกรังสายบ้านตาโท หมู่ที่ 7 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9
สถานที่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.134-007 ถนนลูกรังสายบ้านตาโท หมู่ที่ 7 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9
จุดเริ่มต้นพิกัด 14.800547 ,104.860690 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.799595,104.860891 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็น
ต้นไป


(นายบุญญพัฒน์/ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย