

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคมบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
  - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568 เป็นเงิน 80,876.98 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4
  - 6.2 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 

|                     |         |         |                                  |                   |
|---------------------|---------|---------|----------------------------------|-------------------|
| 7.1 จำสืบเอกวัฒนา   | ยศไกร   | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ประธานกรรมการ     |
| 7.2 นางสาวเดือนเพ็ญ | พุดอูตม | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | กรรมการ           |
| 7.3 นายณัฐวุฒิ      | บุญพอ   | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            | กรรมการ/เลขานุการ |

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

ประเภท ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ งบจ่ายเงินสะสมประจำปี 2568

ราคากลาง วันที่ 12 เดือน มีนาคม 2568

| ลำดับที่ | รายการ                        | ค่าวัสดุ<br>รวมเป็นเงิน (บาท)                | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                | 61,780.59                                    | 1.3091   | 80,876.98                               |          |
|          | Factor F                      |                                              |          |                                         |          |
|          | - เงินประกันผลงานล่วงหน้า 0 % |                                              |          |                                         |          |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %        |                                              |          |                                         |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %         |                                              |          |                                         |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %         |                                              |          |                                         |          |
| สรุป     | รวมค่างานก่อสร้าง             |                                              |          | 80,876.98                               |          |
|          | ราคากลาง                      |                                              |          | 80,876.98                               |          |
|          | ตัวอักษร                      | (แปดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบกบาทเก้าสิบแปดสตางค์) |          |                                         |          |

ขนาดหรือพื้นที่งาน

เฉลี่ยราคาประมาณ

เสนอโครงการ.....

( นายชัชวาล กองแก้ว )

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

( นายเดชฯ ถ้ำหิน )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

อนุมัติ.....

( นายนรินทร์ บุญจร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

( จำสืบเอกวัฒนา ยศไกร )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.....กรรมการ

( นางสาวเดือนเพ็ญ พุดอุดม )

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

.....กรรมการ

( นายณัฐวุฒิ บุญพอ )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง

ปร. 4

หน้า 1 / 3

รายการประมาณราคาทำก่อสร้าง

: ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการ

: กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

: บ้านโนนจาน ม.2 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราคากลาง

: เมื่อวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่                             | รายการ                                            | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|------------|
|                                      |                                                   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |            |
| 1                                    | งานรื้อถอน                                        |       |       |              |           |              |           |                   |            |
|                                      | - งานรื้อวัสดุฝังหลังคา                           | 12.00 | ตร.ม. | -            | -         | 25.00        | 300.00    | 300.00            | รื้อขึ้นไป |
|                                      | - งานรื้อโครงสร้างหลังคา                          | 12.00 | ตร.ม. | -            | -         | 60.00        | 720.00    | 720.00            | รื้อขึ้นไป |
|                                      | - งานรื้อผนังก่ออิฐปูนฉาบเรียบ                    | 23.50 | ตร.ม. | -            | -         | 60.00        | 1,410.00  | 1,410.00          | รื้อขึ้นไป |
|                                      | - งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ                        | 2.00  | ชุด   | -            | -         | 80.00        | 160.00    | 160.00            | รื้อขึ้นไป |
|                                      | - งานรื้อถอน คสล.วางบนดิน                         | 6.00  | ตร.ม. | -            | -         | 70.00        | 420.00    | 420.00            | รื้อขึ้นไป |
|                                      | - งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.                      | 0.30  | ลบ.ม. | -            | -         | 600.00       | 180.00    | 180.00            | รื้อขึ้นไป |
| 2                                    | งานรื้อถอน                                        | 1.00  | ชุด   | -            | -         | 180.00       | 180.00    | 180.00            | รื้อขึ้นไป |
|                                      | งานโครงสร้าง                                      |       |       |              |           |              |           |                   |            |
|                                      | - งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน                        | 1.20  | ลบ.ม. | -            | -         | 320.00       | 384.00    | 384.00            |            |
|                                      | - คอนกรีตโครงสร้าง                                | 1.00  | ลบ.ม. | 2,081.72     | 2,081.72  | 532.00       | 532.00    | 2,613.72          |            |
|                                      | - คอนกรีต 1:3:5                                   | 0.15  | ลบ.ม. | 1,659.58     | 248.94    | 426.00       | 63.90     | 312.84            |            |
|                                      | - เหล็ก RB 6 มม.                                  | 0.01  | ตัน   | 21,788.20    | 217.88    | 4,400.00     | 44.00     | 261.88            |            |
|                                      | - เหล็ก RB 9 มม.                                  | 0.02  | ตัน   | 20,789.24    | 415.78    | 4,400.00     | 88.00     | 503.78            |            |
|                                      | - เสาคานสำเร็จเสริมเหล็ก ขนาด 5"x5" ยาว 3.00 เมตร | 6.00  | ต้น   | 960.00       | 5,760.00  | -            | -         | 5,760.00          |            |
|                                      | - ลวดผูกเหล็ก                                     | 1.00  | กก.   | 32.71        | 32.71     | -            | -         | 32.71             |            |
|                                      | - เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 0.20x0.20 ม. 3 มม.   | 8.00  | ตร.ม. | 35.00        | 280.0     | 5.00         | 40.00     | 320.00            |            |
| รวมรายการค่าวัสดุ+ค่าแรง แผ่นที่ 1/3 |                                                   |       |       |              | 9,037.03  |              | 4,521.90  | 13,558.93         |            |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร )

( นางสาวเตือนเพ็ญ พุ่มอุดม )

( นายณัฐวุฒิ บุญพอ )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง

ปร. 4 หน้า 2 / 3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

: ก่อสร้างห้องนาศัลยาประจวบ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการ

: กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

: บ้านโนนจาน ม.2 ตำบลนาหมอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราคากลาง

: เมื่อวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                              |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
|          | - เหล็กกล่องไนซ์ ขนาด 3"x1 1/2" หน้า 1.2 มม. | 2.00   | ท่อน  | 369.00       | 738.00    | -            | -         | 738.00            |          |
|          | - เหล็กกล่องไนซ์ ขนาด 2"x1" หน้า 1.4 มม.     | 3.00   | ท่อน  | 274.00       | 822.00    | -            | -         | 822.00            |          |
|          | - เหล็กกล่องไนซ์ ขนาด 4"x2" หน้า 1.4 มม.     | 2.00   | ท่อน  | 567.00       | 1,134.00  | -            | -         | 1,134.00          |          |
|          | - สังกะสีเมทัลชีท หน้า 0.28 มม.              | 20.40  | เมตร  | 110.00       | 2,244.00  | -            | -         | 2,244.00          |          |
|          | - น็อตบดเส้นลอน/ครอบข้าง                     | 150.00 | ตัว   | 2.50         | 375.00    | -            | -         | 375.00            |          |
|          | - ครอบข้างสังกะสีเมทัลชีท หน้า 0.30 มม.      | 12.00  | เมตร  | 120.00       | 1,440.00  | 50.00        | 600.00    | 2,040.00          |          |
|          | - ไม้แบบ                                     | 1.80   | ลบ.ฟ. | 819.00       | 1,474.20  | -            | -         | 1,474.20          |          |
|          | - ไม้เชิงชายรุ่น 2 in 1                      | 12.00  | เมตร  | 140.00       | 1,680.00  | 73.00        | 876.00    | 2,556.00          |          |
|          | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ                         | 3.60   | ตร.ม. | -            | -         | 139.00       | 500.40    | 500.40            |          |
|          | - ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา          | 75.00  | กก.   | -            | -         | 10.00        | 750.00    | 750.00            |          |
|          | - ค่าแรงงานมุงหลังคา                         | 12.00  | ตร.ม. | -            | -         | 70.00        | 840.00    | 840.00            |          |
| 3        | งานพื้น                                      |        |       |              |           |              |           |                   |          |
|          | - งานปูกระเบื้อง 16"x16"                     | 6.00   | ตร.ม. | 220.00       | 1,320.00  | 158.00       | 948.00    | 2,268.00          |          |
| 4        | งานผนัง                                      |        |       |              |           |              |           |                   |          |
|          | - ผ.1 ผนังอิฐบล็อก ขนาด 0.07x0.39x0.19 เมตร  | 27.48  | ตร.ม. | 121.00       | 3,325.08  | 84.00        | 2,308.32  | 5,633.40          |          |
|          | - ผ.2 ติดกระเบื้อง ขนาด 8 "x 12 "            | 18.90  | ตร.ม. | 210.00       | 3,969.00  | 201.00       | 3,798.90  | 7,767.90          |          |
|          | - ผ.1 ฉาบผนัง                                | 26.48  | ตร.ม. | 35.00        | 926.80    | 87.00        | 2,303.76  | 3,230.56          |          |
|          | - งานทาสีน้ำพลาสติก/สีอะคริลิคผนัง           | 26.48  | ตร.ม. | 35.00        | 926.80    | 30.00        | 794.40    | 1,721.20          |          |
|          | รวมรายการค่าวัสดุ+ค่าแรง แผ่นที่ 2/3         |        |       |              | 20,374.88 |              | 13,719.78 | 34,094.66         |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร )

( นางสาวเดือนเพ็ญ พุดอุดม )

( นายณัฐวุฒิ บุญพอ )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง

ปร. 4

หน้า 1 / 3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

: ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการ

: กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

: บ้านโนนจาน ม.2 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราคากลาง

: เมื่อวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                            | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                                                   |       |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 5        | งาน/ประติมากรรม                                                   |       |        |              |           |              |           |                   |          |
|          | - ป1 ประติมากรรม ปูนเคลือบสี ขนาด 1.80x0.70 ม.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 2.00  | ชุด    | 1,450.00     | 2,900.00  | 275.00       | 550.00    | 3,450.00          |          |
| 6        | งานสุขาภิบาล                                                      |       |        |              |           |              |           |                   |          |
|          | - โถงรับ พร้อมอุปกรณ์                                             | 2.00  | ชุด    | 1,350.00     | 2,700.00  | 150.00       | 300.00    | 3,000.00          |          |
|          | - ตะแกรงกรองผง 2"                                                 | 2.00  | ชุด    | 50.00        | 100.00    | 75.00        | 150.00    | 250.00            |          |
|          | - ก๊อกน้ำ                                                         | 2.00  | ชุด    | 60.00        | 120.00    | 25.00        | 50.00     | 170.00            |          |
|          | - ท่อ PVC 4 "                                                     | 1.00  | ท่อน   | 652.00       | 652.00    | -            | -         | 652.00            |          |
|          | - ท่อ PVC 2 1/2 "                                                 | 1.00  | ท่อน   | 500.00       | 500.00    | -            | -         | 500.00            |          |
|          | - ท่อ PVC 1/2 "                                                   | 1.00  | ท่อน   | 59.00        | 59.00     | -            | -         | 59.00             |          |
|          | - น้ำยาประสาน                                                     | 1.00  | บ่อ    | 300.00       | 300.00    | -            | -         | 300.00            |          |
|          | - งานค่าแรงเดินท่อระบบสุขาภิบาล                                   | 1.00  | งาน    | -            | -         | 1,500.00     | 1,500.00  | 1,500.00          |          |
| 7        | งานไฟฟ้า                                                          |       |        |              |           |              |           |                   |          |
|          | - โคมไฟดาวไลท์ แบบกลม ขนาด 4 นิ้ว                                 | 2.00  | ชุด    | 260.00       | 520.00    | 115.00       | 230.00    | 750.00            |          |
|          | - สวิตช์ ปิดเปิด                                                  | 2.00  | ชุด    | 73.00        | 146.00    | 80.00        | 160.00    | 306.00            |          |
|          | - งานสายไฟฟ้า + ระบบท่อร้อย + ค่าแรงเดินสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์      | 1.00  | รายการ | 1,000.00     | 1,000.00  | -            | -         | 1,000.00          |          |
| 8        | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                       | 1.00  | รายการ | 500.00       | 500.00    | -            | -         | 500.00            |          |
|          | รวมรายการค่าวัสดุ+ค่าแรง แผ่นที่ 3-3                              |       |        |              | 11,047.00 |              | 3,080.00  | 14,127.00         |          |
|          | รวมรายการค่าวัสดุ+ค่าแรง แผ่นที่ 1/3 - แผ่นที่ 3/3                |       |        |              | 40,458.91 |              | 21,321.68 | 61,780.59         |          |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

( จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร )

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นางสาวเตือนเพ็ญ พุ่มอุดม )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายณัฐวุฒิ บุญพอง )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม**  
**การแบ่งงวดงานและงวดเงิน**


**โครงการ** ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2

**สถานที่** บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

  
(นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปได้ ในงานงวดสุดท้าย