

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,000 บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานวางท่อประปาความยาวไม่น้อยกว่า 460 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 160,229.91 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 จำสืบเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายณัฐวุฒิ	บุญพอ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

โครงการ : วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน : ความยาวไม่น้อยกว่า 460 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน : บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	122,397.00	1.3091	160,229.91	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
(หนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)			รวมค่าก่อสร้าง	160,229.91	
			ราคากลาง	160,229.91	

เสนอโครงการ.....

(นายชัชวาล กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายเดชา ถำหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

อนุมัติ.....

(นายณรินทร์ บุญขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

ประธานกรรมการ

(จำสับเอกวัฒน์ ยศไกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.....

กรรมการ

(นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

.....

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาการก่อสร้าง

บริเวณงาน

สถานที่

รายการส่วนท้องถิ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

: วางท่อระบายน้ำหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำจุ่น หมู่ที่ 3

: ความยาวไม่น้อยกว่า 460 เมตร

: บ้านหนองน้ำจุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

: 16 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 460 เมตร								
	- งานดินจุด/ดินถม	69.00	ลบ.ม.	-	-	220	15,180	15,180.00	บัญชีค่าแรง
	- ท่อ PVC ขนาด 3" (135)	120.00	ท่อน	663.00	79,560.00	-	-	79,560.00	สิบลบาท
	- ข้อต่อตรง ขนาด 3"	119.00	อัน	43.00	5,117.00	-	-	5,117.00	สิบลบาท
	- สวมทาง PVC ขนาด 3" ลึก 2"	4.00	อัน	84.00	336.00	-	-	336.00	สิบลบาท
	- ข้อต่อ PVC ขนาด 3" ลึก 2"	4.00	อัน	104.00	416.00	-	-	416.00	สิบลบาท
	- สวมทาง PVC ขนาด 3" ลึก 1/2"	10.00	อัน	169.00	1,690.00	-	-	1,690.00	สิบลบาท
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2"	2.00	ท่อน	58.00	116.00	-	-	116.00	สิบลบาท
	- ฝาปิด ขนาด 1/2"	10.00	อัน	5.00	50.00	-	-	50.00	สิบลบาท
	- กาวทาท่อ PVC	119.00	ท่อน	10.20	1,213.80	-	-	1,213.80	สิบลบาท
	- ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ/ระบบเชื่อมต่อ	460.00	เมตร	-	-	34.17	15,718	15,718.20	สิบลบาท
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	สิบลบาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					91,498.80		30,898.20	122,397.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางสาวเตือนเพ็ญ พงษ์อุดม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำซุ่น หมู่ที่ 3

สถานที่ บ้านหนองน้ำซุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำซุ่น หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายปัญญาพัฒน์ ปากเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย