

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 เส้นหน้าวัด - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - จุดเริ่มต้นพิกัด 14.794420,104.879250 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.793434,104.880371  
 - ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 453,230.43 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 

7.1	นางนวนละออง	นุรรักษา	ตำแหน่ง	ครู		ประธานกรรมการ
7.2	จำสืบเอกสำราญ	นางาม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		กรรมการ
7.3	นายณัฐวุฒิ	บุญพอ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคาตกลงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 เล่มหน้าวัด - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2  
 สถานที่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
 ราคาตกลง - 28/5/2569  
 จุดพัสดุเริ่มต้น 14.794420.104.879250 จุดพัสดุสิ้นสุด 14.793434.104.880371  
 พร้อมลงสู่กรังเหล่างกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของสำนักงานบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาตกลง
1	งานถมป่าขุดตอ							
	1.1 งานปรับเกรดผิวทาง	ตารางเมตร	875.00	4.05	3,543.75	1.3642	5.53	4,834.38
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	35.00	424.55	14,859.25	1.3642	579.17	20,270.99
	2.2 งานโผล่ทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	43.75	148.94	6,516.13	1.3642	203.18	8,889.30
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางอีร์ตแลนตีซีเมนต์ หนา 15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตารางเมตร	700.00	407.70	285,390.00	1.3642	556.18	389,329.04
	3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	64.00	80.48	5,150.72	1.3642	109.79	7,026.61
	3.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	175.00	89.39	15,643.25	1.3642	121.95	21,340.52
	3.4 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion joint)	เมตร	4.00	157.14	628.56	1.3642	214.37	857.48
4	งานป้ายประจักษ์ป้ายชี้โครงการ	ป้าย	1.00	500.00	500.00	1.3642	682.10	882.10
					332,231.66			453,230.43

ผลรวมต่างกันในงานก่อสร้างทาง  
 ผลรวมต่างกันในงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ราคาตกลง 453,230.43

  
 (นางวัฒนะออง นุรกิจ) วิศวกร  
 ประธานกรรมการ

  
 (จำลองเอกรัตนาญ นางนง) วิศวกร  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
 (นายชัชวาลย์ นงนพ) วิศวกร/สถาปนิก  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

332,231.66
-
-
1,364.2
453,230.43

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 เส้นหน้าวัด - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2

สถานที่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 เส้นหน้าวัด - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 จุดพิกัดเริ่มต้น 14.794420,104.879250 จุดพิกัดสิ้นสุด 14.793434,104.880371 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมลงลูกครึ่งไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนด

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป



(นายบุญญพัฒน์ กำเมือง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปได้ ในงานงวดสุดท้าย